

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Инвестиционная программа ГП АО "ЭК "Восток" на территории Ханты-Мансийского АО на 2025г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 226020593 руб.

Средства на оплату труда _____ 6268528 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Предпроектное обследование (ППО)												
1	СБЦП02-21-16-Б	Обследование жилых и общественных зданий в проектируемой зоне <i>НР 0% от ПЗ СП 0% от ПЗ</i>	1 абонент	6925	7,3	7,3			50553	50553		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									50553	50553		
Итого по разделу 1 Предпроектное обследование (ППО)									50553			
Раздел 2. Монтаж однофазного счетчика (демонтаж старого)												
2	ФЕРм08-03-600-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (6228 руб.): 95% от ФОТ (6556 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	7126	1,37	0,84	0,53	0,08	9763	5986	3777	570

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные НР (20580 руб.): 95% от ФОТ (21663 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	7126	4,99	2,78	1,78	0,26	35559	19810	12684	1853
4	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,13м каждая) НР (913 руб.): 95% от ФОТ (961 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м	9,26 (0,13*7126) / 100	582,66	80,46	94,67	23,33	5395	745	877	216
5	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² НР (45200 руб.): 95% от ФОТ (47579 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	285,04 0,04*7126	272,63	166,66	1,78	0,26	77710	47505	507	74
Материалы												
6	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 МАТ=1,03/10,45	ШТ	10689 3*3563	0,1 1,03/10,45				1069			
7	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 МАТ=0,36/10,45	ШТ	10689 3*3563	0,03 0,36/10,45				321			
8	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 МАТ=0,33/10,45	ШТ	21378 6*3563	0,03 0,33/10,45				641			
9	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 МАТ=0,54/10,45	ШТ	10689 3*3563	0,05 0,54/10,45				534			
10	Прейскурант поставщика	DIN рейка - 130 мм МАТ=12,45/10,45	ШТ	3563	1,19 12,45/10,45				4240			
Оборудование												
11	Прейскурант поставщика	Счетчик однофазный со встроенным GSM-модемом МАТ=12327,5/10,45	ШТ	7126	1179,67 12327,5/10,45				8406328			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									8541560	74046	17845	2713
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									9230208	74046	17845	2713
Накладные расходы									72921			
Итого по разделу 2 Монтаж однофазного счетчика (демонтаж старого)									9303129			
Раздел 3. Монтаж трехфазного счетчика прямого включения												
12	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (400 руб.): 95% от ФОТ (421 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	194	2,62	2,09	0,53	0,08	508	405	103	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (1326 руб.): 95% от ФОТ (1396 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	194	9,23	6,94	1,78	0,26	1791	1346	345	50
14	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,2 м каждая) НР (38 руб.): 95% от ФОТ (40 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м	0,39 (0,2*194) / 100	582,66	80,46	94,67	23,33	227	31	37	9
15	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (3076 руб.): 95% от ФОТ (3238 руб.) СП 0% от ФОТ	100 ШТ	19,4 (10*194) / 100	272,63	166,66	1,78	0,26	5289	3233	35	5
Материалы												
16	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 МАТ=1,03/10,45	ШТ	291 3*97	0,1 1,03/10,45				29			
17	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 МАТ=0,36/10,45	ШТ	291 3*97	0,03 0,36/10,45				9			
18	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 МАТ=0,33/10,45	ШТ	582 6*97	0,03 0,33/10,45				17			
19	Прейскурант поставщика	DIN рейка - 130 мм МАТ=12,45/10,45	ШТ	97	1,19 12,45/10,45				115			
20	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 МАТ=0,54/10,45	ШТ	291 3*97	0,05 0,54/10,45				15			
Оборудование												
21	Прейскурант поставщика	Счетчик трехфазный прямого включения со встроенным GSM-модемом МАТ=19877,5/10,45	ШТ	194	1902,15 19877,5/10,45				369017			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									377017	5015	520	80
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									407292	5015	520	80
Накладные расходы									4840			
Итого по разделу 3 Монтаж трехфазного счетчика прямого включения									412132			
Раздел 4. Монтаж трехфазного счетчика трансформаторного включения												
22	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (248 руб.): 95% от ФОТ (261 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	120	2,62	2,09	0,53	0,08	314	251	63	10

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕРм08-03-600-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные <i>НР (821 руб.): 95% от ФОТ (864 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	120	9,23	6,94	1,78	0,26	1108	833	214	31
24	ФЕРм10-04-101-13 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК <i>НР (7009 руб.): 92% от ФОТ (7619 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	120	68,26	63,49			8191	7619		
25	ФЕРм08-03-574-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>НР (4187 руб.): 95% от ФОТ (4407 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	26,4 <i>(22*120) / 100</i>	272,63	166,66	1,78	0,26	7197	4400	47	7
Материалы												
26	Прейскурант поставщика	Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) <i>МАТ=193,19/10,45</i>	шт	120	18,49 <i>193,19/10,45</i>				2219			
27	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 <i>МАТ=1,03/10,45</i>	шт	360 <i>3*120</i>	0,1 <i>1,03/10,45</i>				36			
28	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 <i>МАТ=0,36/10,45</i>	шт	360 <i>3*120</i>	0,03 <i>0,36/10,45</i>				11			
29	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 <i>МАТ=0,33/10,45</i>	шт	720 <i>6*120</i>	0,03 <i>0,33/10,45</i>				22			
30	Прейскурант поставщика	Провод ПУВ 1х2,5 однопроволочный <i>МАТ=20,37/10,45</i>	шт	720 <i>6*120</i>	1,95 <i>20,37/10,45</i>				1404			
31	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 <i>МАТ=0,54/10,45</i>	шт	360 <i>3*120</i>	0,05 <i>0,54/10,45</i>				18			
32	Прейскурант поставщика	Хомут 3,6*200 <i>МАТ=1,31/10,45</i>	шт	3600 <i>30*120</i>	0,13 <i>1,31/10,45</i>				468			
Оборудование												
33	Прейскурант поставщика	Счетчик трехфазный трансформаторного включения со встроенным GSM-модемом <i>МАТ=18255/10,45</i>	шт	120	1746,89 <i>18255/10,45</i>				209627			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									230615	13103	324	48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									248315	13103	324	48
Накладные расходы									12264			
Итого по разделу 4 Монтаж трехфазного счетчика трансформаторного включения									260579			
Раздел 5. Монтаж трансформаторов тока												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж/Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (2254 руб.): 95% от ФОТ (2373 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	321	9,94	7,02	2,92	0,37	3191	2254	937	119
35	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ НР (7505 руб.): 95% от ФОТ (7900 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	321	41,02	23,38	9,74	1,23	13167	7505	3127	395
36	ФЕРм10-04-101-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК НР (6250 руб.): 92% от ФОТ (6793 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	107	68,26	63,49			7304	6793		
37	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (3733 руб.): 95% от ФОТ (3929 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	23,54 0,22*107	272,63	166,66	1,78	0,26	6418	3923	42	6

Материалы

38	Прейскурант поставщика	Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) МАТ=193,19/10,45	шт	107	18,49 193,19/10,45				1978			
39	Прейскурант поставщика	Провод ПУВ 1х2,5 однопроволочный МАТ=20,37/10,45	м	642 6*107	1,95 20,37/10,45				1252			
40	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 МАТ=0,54/10,45	шт	321 3*107	0,05 0,54/10,45				16			
41	Прейскурант поставщика	Хомут 3,6х200 МАТ=1,31/10,45	шт	3210 30*107	0,13 1,31/10,45				417			
42	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М6х30 МАТ=1,55/10,45	шт	428 4*107	0,15 1,55/10,45				64			
43	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М6 МАТ=0,51/10,45	шт	428 4*107	0,05 0,51/10,45				21			
44	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М6 МАТ=0,46/10,45	шт	856 8*107	0,04 0,46/10,45				34			
45	Прейскурант поставщика	Наконечники для вторичных цепей (кольцо/вилка) МАТ=6,8/10,45	шт	3424 32*107	0,65 6,8/10,45				2226			

Оборудование

46	Прейскурант поставщика	Трансформатор тока 0,4 кВ МАТ=1092,88/10,45	шт	321	104,58 1092,88/10,45				33570			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									69658	20475	4106	520
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									73331	20475	4106	520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									19742			
Итого по разделу 5 Монтаж трансформаторов тока									93073			
Раздел 6. Пусконаладочные работы												
47	ФЕРм10-06-068-15 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) <i>НР (2816962 руб.): 80% от ФОТ (3521203 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	7440	482,75	473,28			3591660	3521203		
48	ФЕРп02-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 <i>НР (1677502 руб.): 65% от ФОТ (2580772 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	система	7547	341,96	341,96			2580772	2580772		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									6172432	6101975		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									6178175	6101975		
Накладные расходы									4494464			
Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы									10672639			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									15441835	6265167	22795	3361
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									16187876	6265167	22795	3361
В том числе, справочно:												
Заготовительно-складские расходы МАТ=5% (Поз. 2-23, 25-35, 37-46, 24, 36, 47)									471425			
Транспортные расходы МАТ=3% (Поз. 2-23, 25-35, 37-46, 24, 36, 47)									274616			
Накладные расходы									4604232			
Итого по смете:												
Итого									20792108			
В том числе:												
Материалы									9899914			
Машины и механизмы									22795			
ФОТ									6268528			
Накладные расходы									4604232			
Непредвиденные затраты 2%									415842			
Итого с непредвиденными									21207950			
Письмо Минстроя №46999-ДВ/09 от 09.12.2019г. 21 207 950 * 10,45									221623078			
Услуги связи									4397515			
ВСЕГО по смете									226020593			