

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Инвестиционная программа ГП АО "ЭК "Восток" на территории Ханты-Мансийского АО на 2021г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 322806648 руб.

Средства на оплату труда _____ 10060319 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Предпроектное обследование (ППО)												
1	СБЦП02-21-16-Б	Обследование жилых и общественных зданий в проектируемой зоне <i>НР 0% от ПЗ СП 0% от ПЗ</i>	1 абонент	11111	7,3	7,3			81110	81110		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									81110	81110		
Итого по разделу 1 Предпроектное обследование (ППО)									81110			
Раздел 2. Монтаж однофазного счетчика - нормативщики												
2	ФЕРм08-03-600-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные <i>НР (4428 руб.): 95% от ФОТ (4661 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	1533	4,99	2,78	1,78	0,26	7650	4262	2729	399
3	ФЕРм08-02-397-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,13м каждая) <i>НР (98 руб.): 95% от ФОТ (103 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	1 <i>(0,13*767) / 100</i>	582,66	80,46	94,67	23,33	583	80	95	23

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕРм08-03-526-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А <i>НР (21613 руб.): 95% от ФОТ (22750 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	1533	35,98	14,84	1,05		55157	22750	1610	
5	ФЕРм08-03-574-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>НР (9724 руб.): 95% от ФОТ (10236 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	61,32 <i>0,04*1533</i>	272,63	166,66	1,78	0,26	16718	10220	109	16
Материалы												
6	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 <i>МАТ=0,88/10,45</i>	шт	2301 <i>3*767</i>	0,08 <i>0,88/10,45</i>				184			
7	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 <i>МАТ=0,31/10,45</i>	шт	2301 <i>3*767</i>	0,03 <i>0,31/10,45</i>				69			
8	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 <i>МАТ=0,29/10,45</i>	шт	4602 <i>6*767</i>	0,03 <i>0,29/10,45</i>				138			
9	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 <i>МАТ=0,46/10,45</i>	шт	2301 <i>3*767</i>	0,04 <i>0,46/10,45</i>				92			
10	Прейскурант поставщика	DIN рейка - 130 мм <i>МАТ=10,64/10,45</i>	шт	767	1,02 <i>10,64/10,45</i>				782			
11	Прейскурант поставщика	Выключатель автоматический 25А <i>МАТ=53,18/10,45</i>	шт	1533	5,09 <i>53,18/10,45</i>				7803			
12	Прейскурант поставщика	Кабель ВВГ 2х2,5 <i>МАТ=27,54/10,45</i>	м	1533	2,64 <i>27,54/10,45</i>				4047			
Оборудование												
13	Прейскурант поставщика	Счетчик однофазный со встроенным GSM-модемом <i>МАТ=8420/10,45</i>	шт	1533	805,74 <i>8420/10,45</i>				1235199			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1328422	37312	4543	438
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1433277	37312	4543	438
Накладные расходы									35863			
Итого по разделу 2 Монтаж однофазного счетчика - нормативщики									1469140			
Раздел 3. Монтаж однофазного счетчика (демонтаж старого)												
14	ФЕРм08-03-600-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (8365 руб.): 95% от ФОТ (8805 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	9570	1,37	0,84	0,53	0,08	13111	8039	5072	766

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные НР (27638 руб.): 95% от ФОТ (29093 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	9570	4,99	2,78	1,78	0,26	47754	26605	17035	2488
16	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,13м каждая) НР (613 руб.): 95% от ФОТ (645 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м	6,22 (0,13*4785) / 100	582,66	80,46	94,67	23,33	3624	500	589	145
17	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (60702 руб.): 95% от ФОТ (63897 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	382,8 0,04*9570	272,63	166,66	1,78	0,26	104363	63797	681	100
Материалы												
18	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 МАТ=0,88/10,45	шт	14355 3*4785	0,08 0,88/10,45				1148			
19	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 МАТ=0,31/10,45	шт	14355 3*4785	0,03 0,31/10,45				431			
20	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 МАТ=0,29/10,45	шт	28710 6*4785	0,03 0,29/10,45				861			
21	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 МАТ=0,46/10,45	шт	14355 3*4785	0,04 0,46/10,45				574			
22	Прейскурант поставщика	DIN рейка - 130 мм МАТ=10,64/10,45	шт	4785	1,02 10,64/10,45				4881			
Оборудование												
23	Прейскурант поставщика	Счетчик однофазный со встроенным GSM-модемом МАТ=8420/10,45	шт	9570	805,74 8420/10,45				7710932			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									7887679	98941	23377	3499
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									8520556	98941	23377	3499
Накладные расходы									97318			
Итого по разделу 3 Монтаж однофазного счетчика (демонтаж старого)									8617874			
Раздел 4. Монтаж трехфазного счетчика прямого включения												
24	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (481 руб.): 95% от ФОТ (506 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	233	2,62	2,09	0,53	0,08	610	487	123	19

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (1594 руб.): 95% от ФОТ (1678 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	233	9,23	6,94	1,78	0,26	2151	1617	415	61
26	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,2 м каждая) НР (47 руб.): 95% от ФОТ (49 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м	0,47 (0,2*233) / 100	582,66	80,46	94,67	23,33	274	38	44	11
27	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (3695 руб.): 95% от ФОТ (3889 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	23,3 (10*233) / 100	272,63	166,66	1,78	0,26	6352	3883	41	6
Материалы												
28	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 МАТ=0,88/10,45	шт	351 3*117	0,08 0,88/10,45				28			
29	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 МАТ=0,31/10,45	шт	351 3*117	0,03 0,31/10,45				11			
30	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 МАТ=0,29/10,45	шт	702 6*117	0,03 0,29/10,45				21			
31	Прейскурант поставщика	DIN рейка - 130 мм МАТ=10,64/10,45	шт	117	1,02 10,64/10,45				119			
32	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/метал 4.2*16 МАТ=0,46/10,45	шт	351 3*117	0,04 0,46/10,45				14			
Оборудование												
33	Прейскурант поставщика	Счетчик трехфазный прямого включения со встроенным GSM-модемом МАТ=13577,5/10,45	шт	233	1299,28 13577,5/10,45				302732			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									312312	6025	623	97
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									337224	6025	623	97
Накладные расходы									5816			
Итого по разделу 4 Монтаж трехфазного счетчика прямого включения									343040			
Раздел 5. Монтаж трехфазного счетчика трансформаторного включения												
34	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (326 руб.): 95% от ФОТ (343 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	158	2,62	2,09	0,53	0,08	414	330	84	13

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФЕРм08-03-600-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные <i>НР (1081 руб.): 95% от ФОТ (1138 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	ШТ	158	9,23	6,94	1,78	0,26	1458	1097	281	41
36	ФЕРм10-04-101-13 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК <i>НР (9229 руб.): 92% от ФОТ (10031 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	ШТ	158	68,26	63,49			10785	10031		
37	ФЕРм08-03-574-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>НР (5512 руб.): 95% от ФОТ (5802 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 ШТ	34,76 <i>(22*158) / 100</i>	272,63	166,66	1,78	0,26	9477	5793	62	9
Материалы												
38	Прейскурант поставщика	Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) <i>МАТ=165,14/10,45</i>	ШТ	158	15,8 <i>165,14/10,45</i>				2496			
39	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 <i>МАТ=0,88/10,45</i>	ШТ	474 <i>3*158</i>	0,08 <i>0,88/10,45</i>				38			
40	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 <i>МАТ=0,31/10,45</i>	ШТ	474 <i>3*158</i>	0,03 <i>0,31/10,45</i>				14			
41	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 <i>МАТ=0,29/10,45</i>	ШТ	948 <i>6*158</i>	0,03 <i>0,29/10,45</i>				28			
42	Прейскурант поставщика	Провод ПУВ 1х2,5 однопроволочный <i>МАТ=17,41/10,45</i>	ШТ	948 <i>6*158</i>	1,67 <i>17,41/10,45</i>				1583			
43	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 <i>МАТ=0,46/10,45</i>	ШТ	474 <i>3*158</i>	0,04 <i>0,46/10,45</i>				19			
44	Прейскурант поставщика	Хомут 3,6*200 <i>МАТ=1,12/10,45</i>	ШТ	4740 <i>30*158</i>	0,11 <i>1,12/10,45</i>				521			
Оборудование												
45	Прейскурант поставщика	Счетчик трехфазный трансформаторного включения со встроенным GSM-модемом <i>МАТ=12465/10,45</i>	ШТ	158	1192,82 <i>12465/10,45</i>				188466			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									215299	17251	427	63
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									231406	17251	427	63
Накладные расходы									16148			
Итого по разделу 5 Монтаж трехфазного счетчика трансформаторного включения									247554			
Раздел 6. Монтаж трансформаторов тока												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж/Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (10131 руб.): 95% от ФОТ (10664 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	1443	9,94	7,02	2,92	0,37	14343	10130	4213	534
47	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ НР (33736 руб.): 95% от ФОТ (35512 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	1443	41,02	23,38	9,74	1,23	59192	33737	14055	1775
48	ФЕРм10-04-101-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК НР (28096 руб.): 92% от ФОТ (30539 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	481	68,26	63,49			32833	30539		
49	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (16781 руб.): 95% от ФОТ (17664 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	105,82 0,22*481	272,63	166,66	1,78	0,26	28850	17636	188	28

Материалы

50	Прейскурант поставщика	Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) МАТ=165,14/10,45	шт	481	15,8 165,14/10,45				7600			
51	Прейскурант поставщика	Провод ПУВ 1х2,5 однопроволочный МАТ=17,41/10,45	м	2886 6*481	1,67 17,41/10,45				4820			
52	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 МАТ=0,46/10,45	шт	1443 3*481	0,04 0,46/10,45				58			
53	Прейскурант поставщика	Хомут 3,6х200 МАТ=1,12/10,45	шт	14430 30*481	0,11 1,12/10,45				1587			
54	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М6х30 МАТ=1,32/10,45	шт	1924 4*481	0,13 1,32/10,45				250			
55	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М6 МАТ=0,43/10,45	шт	1924 4*481	0,04 0,43/10,45				77			
56	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М6 МАТ=0,39/10,45	шт	3848 8*481	0,04 0,39/10,45				154			
57	Прейскурант поставщика	Наконечники для вторичных цепей (кольцо/вилка) МАТ=5,81/10,45	шт	15392 32*481	0,56 5,81/10,45				8620			

Оборудование

58	Прейскурант поставщика	Трансформатор тока 0,4 кВ МАТ=934,2/10,45	шт	1443	89,4 934,2/10,45				129004			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									287388	92042	18456	2337
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									301805	92042	18456	2337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									88744			
Итого по разделу 6 Монтаж трансформаторов тока									390549			
Раздел 7. Монтаж модема												
59	ФЕРм08-03-573-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900x600x500 мм <i>НР (7579 руб.): 95% от ФОТ (7978 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	271	82,14	23,51	55,1	5,93	22260	6371	14932	1607
60	ФЕРм08-02-397-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,25 м каждая) <i>НР (67 руб.): 95% от ФОТ (71 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	0,68 <i>(0,25*271) / 100</i>	582,66	80,46	94,67	23,33	396	55	64	16
61	ФЕРм11-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модем) <i>НР (1177 руб.): 80% от ФОТ (1471 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	285	6,25	5,16			1781	1471		
62	ФЕРм11-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (антенна) <i>НР (1118 руб.): 80% от ФОТ (1398 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	271	6,25	5,16			1694	1398		
63	ФЕРм08-03-526-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (вводной) <i>НР (5746 руб.): 95% от ФОТ (6048 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	271	61,48	22,06	3,05	0,26	16661	5978	827	70
64	ФЕРм08-03-526-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (для защиты модема) <i>НР (3821 руб.): 95% от ФОТ (4022 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	271	35,98	14,84	1,05		9751	4022	285	
65	ФЕРм08-03-591-11 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: трехполюсная <i>НР (1505 руб.): 95% от ФОТ (1584 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	2,71 <i>271 / 100</i>	656,47	582,6	14,22	2,01	1779	1579	39	5
66	ФЕРм08-01-082-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Зажим наборный без кожуха <i>НР (3514 руб.): 95% от ФОТ (3699 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	8,13 <i>813 / 100</i>	877,15	452,14	21,09	2,77	7131	3676	171	23
67	ФЕРм08-02-409-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм <i>НР (6828 руб.): 95% от ФОТ (7187 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	27,1 <i>2710 / 100</i>	348,03	258,69	63,7	6,53	9432	7010	1726	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ФЕРм08-02-402-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (ВВГ) <i>НР (1513 руб.): 95% от ФОТ (1593 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	13,55 <i>1355 / 100</i>	195,61	115,06	35,27	2,51	2651	1559	478	34
69	ФЕРм08-04-744-17 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ФТР) <i>НР (4824 руб.): 95% от ФОТ (5078 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	13,55 <i>1355 / 100</i>	479,75	373,26	10,86	1,51	6501	5058	147	20
70	ФЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 <i>НР (1318 руб.): 95% от ФОТ (1387 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	27,1 <i>(1355+1355) / 100</i>	68,7	50,67	3,55	0,5	1862	1373	96	14
71	ФЕРм08-03-574-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>НР (9454 руб.): 95% от ФОТ (9952 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	59,62 <i>(22*271) / 100</i>	272,63	166,66	1,78	0,26	16254	9936	106	16

Материалы

72	Прейскурант поставщика	Корпус ЩМП-02 (шкаф навесной) <i>МАТ=1551,15/10,45</i>	шт	271	148,44 <i>1551,15/10,45</i>				40227			
73	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 <i>МАТ=0,46/10,45</i>	шт	813 <i>3*271</i>	0,04 <i>0,46/10,45</i>				33			
74	Прейскурант поставщика	DIN-рейка - 250 мм <i>МАТ=17,47/10,45</i>	шт	271	1,67 <i>17,47/10,45</i>				453			
75	Прейскурант поставщика	Дюбель-гвоздь 6x40 мм <i>МАТ=1,24/10,45</i>	шт	1084 <i>4*271</i>	0,12 <i>1,24/10,45</i>				130			
76	Прейскурант поставщика	Выключатель автоматический однополюсный, 5А (вводной для модема) <i>МАТ=167,78/10,45</i>	шт	271	16,06 <i>167,78/10,45</i>				4352			
77	Прейскурант поставщика	Выключатель автоматический двухполюсный, 2А (в щит для модема) <i>МАТ=335,63/10,45</i>	шт	271	32,12 <i>335,63/10,45</i>				8705			
78	Прейскурант поставщика	Розетка на din-рейку <i>МАТ=211,65/10,45</i>	шт	271	20,25 <i>211,65/10,45</i>				5488			
79	Прейскурант поставщика	Зажим наборный ЗНИ (2-6 мм2) <i>МАТ=21,4/10,45</i>	шт	542 <i>2*271</i>	2,05 <i>21,4/10,45</i>				1111			
80	Прейскурант поставщика	Зажим наборный ЗНИ4-PEN (2-6 мм2) <i>МАТ=9,28/10,45</i>	шт	271	0,89 <i>9,28/10,45</i>				241			
81	Прейскурант поставщика	Труба гофрированная ПВХ, 16мм <i>МАТ=6,23/10,45</i>	м	2710 <i>10*271</i>	0,6 <i>6,23/10,45</i>				1626			
82	Прейскурант поставщика	Кабель ВВГ 3x1,5 <i>МАТ=31,43/10,45</i>	м	1355 <i>5*271</i>	3,01 <i>31,43/10,45</i>				4079			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	Прейскурант поставщика	Кабель контрольный UTP 4*2*0,52 МАТ=17,72/10,45	м	1355 5*271	1,7 17,72/10,45				2304			
Оборудование												
84	Прейскурант поставщика	GSM-модем МАТ=5060,25/10,45	шт	285	484,23 5060,25/10,45				138006			
85	Прейскурант поставщика	GSM-антенна МАТ=994,75/10,45	шт	271	95,19 994,75/10,45				25796			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									330704	49486	18871	1982
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									352085	49486	18871	1982
Накладные расходы									48464			
Итого по разделу 7 Монтаж модема									400549			
Раздел 8. Пусконаладочные работы												
86	ФЕРм10-06-068-15 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) НР (4459812 руб.): 80% от ФОТ (5574765 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	11779	482,75	473,28			5686312	5574765		
87	ФЕРп02-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 НР (2661731 руб.): 65% от ФОТ (4094971 руб.) СП 0% от ФОТ	система	11975	341,96	341,96			4094971	4094971		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									9781283	9669736		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									9790374	9669736		
Накладные расходы									7121543			
Итого по разделу 8 Пусконаладочные работы									16911917			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									20224197	10051903	66297	8416
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									21047836	10051903	66297	8416
В том числе, справочно:												
Заготовительно-складские расходы МАТ=5% (Поз. 2-35, 37-47, 49-60, 63-85, 36, 48, 61-62, 86)									520459			
Транспортные расходы МАТ=3% (Поз. 2-35, 37-47, 49-60, 63-85, 36, 48, 61-62, 86)									303180			
Накладные расходы									7413894			
Итого по смете:												
Итого									28461730			
В том числе:												
Материалы									10929636			
Машины и механизмы									66297			
ФОТ									10060319			
Накладные расходы									7413894			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Непредвиденные затраты 2%								569235			
	Итого с непредвиденными								29030965			
	Письмо Минстроя №46999-ДВ/09 от 09.12.2019г. 29 030 965 * 10,45								303373584			
	Услуги связи								5950064			
	Программное обеспечение								13483000			
	ВСЕГО по смете								322806648			