

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Инвестиционная программа ГП АО "ЭК "Восток" на территории Ямало-Ненецкого АО на 2021г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 94803039 руб.

Средства на оплату труда _____ 2512920 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Предпроектное обследование (ППО)												
1	СБЦП02-21-16-Б	Обследование жилых и общественных зданий в проектируемой зоне <i>НР 0% от ПЗ СП 0% от ПЗ</i>	1 абонент	1493	7,3	7,3			10899	10899		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									10899	10899		
Итого по разделу 1 Предпроектное обследование (ППО)									10899			
Раздел 2. Монтаж однофазного счетчика - нормативщики												
2	ФЕРм08-03-600-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные <i>НР (2056 руб.): 95% от ФОТ (2164 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	712	4,99	2,78	1,78	0,26	3553	1979	1267	185
3	ФЕРм08-02-397-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,13м каждая) <i>НР (46 руб.): 95% от ФОТ (48 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	0,46 <i>(0,13*356) / 100</i>	582,66	80,46	94,67	23,33	268	37	44	11

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕРм08-03-526-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А <i>НР (10038 руб.): 95% от ФОТ (10566 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	712	35,98	14,84	1,05		25618	10566	748	
5	ФЕРм08-03-574-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>НР (4515 руб.): 95% от ФОТ (4753 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	28,48 <i>0,04*712</i>	272,63	166,66	1,78	0,26	7765	4746	51	7
Материалы												
6	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 <i>МАТ=0,88/12,49</i>	шт	1068 <i>3*356</i>	0,07 <i>0,88/12,49</i>				75			
7	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 <i>МАТ=0,31/12,49</i>	шт	1068 <i>3*356</i>	0,02 <i>0,31/12,49</i>				21			
8	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 <i>МАТ=0,29/12,49</i>	шт	2136 <i>6*356</i>	0,02 <i>0,29/12,49</i>				43			
9	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 <i>МАТ=0,46/12,49</i>	шт	1068 <i>3*356</i>	0,04 <i>0,46/12,49</i>				43			
10	Прейскурант поставщика	DIN рейка - 130 мм <i>МАТ=10,64/12,49</i>	шт	356	0,85 <i>10,64/12,49</i>				303			
11	Прейскурант поставщика	Выключатель автоматический 25А <i>МАТ=53,18/12,49</i>	шт	712	4,26 <i>53,18/12,49</i>				3033			
12	Прейскурант поставщика	Кабель ВВГ 2х2,5 <i>МАТ=27,54/12,49</i>	м	712	2,21 <i>27,54/12,49</i>				1574			
Оборудование												
13	Прейскурант поставщика	Счетчик однофазный со встроенным GSM-модемом <i>МАТ=8420/12,49</i>	шт	712	674,14 <i>8420/12,49</i>				479988			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									522284	17328	2110	203
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									563266	17328	2110	203
Накладные расходы									16654			
Итого по разделу 2 Монтаж однофазного счетчика - нормативники									579920			
Раздел 3. Монтаж однофазного счетчика (демонтаж старого)												
14	ФЕРм08-03-600-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (1233 руб.): 95% от ФОТ (1298 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	1410	1,37	0,84	0,53	0,08	1932	1185	747	113

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные НР (4073 руб.): 95% от ФОТ (4287 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	1410	4,99	2,78	1,78	0,26	7036	3920	2510	367
16	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,13м каждая) НР (181 руб.): 95% от ФОТ (190 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м	1,83 (0,13*1410) / 100	582,66	80,46	94,67	23,33	1066	147	173	43
17	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (8944 руб.): 95% от ФОТ (9415 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	56,4 0,04*1410	272,63	166,66	1,78	0,26	15376	9400	100	15
Материалы												
18	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 МАТ=0,88/12,49	шт	2115 3*705	0,07 0,88/12,49				148			
19	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 МАТ=0,31/12,49	шт	2115 3*705	0,02 0,31/12,49				42			
20	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 МАТ=0,29/12,49	шт	4230 6*705	0,02 0,29/12,49				85			
21	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 МАТ=0,46/12,49	шт	2115 3*705	0,04 0,46/12,49				85			
22	Прейскурант поставщика	DIN рейка - 130 мм МАТ=10,64/12,49	шт	705	0,85 10,64/12,49				599			
Оборудование												
23	Прейскурант поставщика	Счетчик однофазный со встроенным GSM-модемом МАТ=8420/12,49	шт	1410	674,14 8420/12,49				950537			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									976906	14652	3530	538
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1055042	14652	3530	538
Накладные расходы									14431			
Итого по разделу 3 Монтаж однофазного счетчика (демонтаж старого)									1069473			
Раздел 4. Монтаж трехфазного счетчика прямого включения												
24	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (104 руб.): 95% от ФОТ (109 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	50	2,62	2,09	0,53	0,08	131	105	26	4

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (342 руб.): 95% от ФОТ (360 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	50	9,23	6,94	1,78	0,26	462	347	89	13
26	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,2 м каждая) НР (10 руб.): 95% от ФОТ (10 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м	0,1 (0,2*50) / 100	582,66	80,46	94,67	23,33	58	8	9	2
27	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (792 руб.): 95% от ФОТ (834 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	5 (10*50) / 100	272,63	166,66	1,78	0,26	1363	833	9	1
Материалы												
28	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 МАТ=0,88/12,49	шт	75 3*25	0,07 0,88/12,49				5			
29	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 МАТ=0,31/12,49	шт	75 3*25	0,02 0,31/12,49				2			
30	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 МАТ=0,29/12,49	шт	150 6*25	0,02 0,29/12,49				3			
31	Прейскурант поставщика	DIN рейка - 130 мм МАТ=10,64/12,49	шт	25	0,85 10,64/12,49				21			
32	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 МАТ=0,46/12,49	шт	75 3*25	0,04 0,46/12,49				3			
Оборудование												
33	Прейскурант поставщика	Счетчик трехфазный прямого включения со встроенным GSM-модемом МАТ=13577,5/12,49	шт	50	1087,07 13577,5/12,49				54354			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									56402	1293	133	20
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									60882	1293	133	20
Накладные расходы									1247			
Итого по разделу 4 Монтаж трехфазного счетчика прямого включения									62129			
Раздел 5. Монтаж трехфазного счетчика трансформаторного включения												
34	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (100 руб.): 95% от ФОТ (105 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	48	2,62	2,09	0,53	0,08	126	101	25	4

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФЕРм08-03-600-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные <i>НР (328 руб.): 95% от ФОТ (345 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	ШТ	48	9,23	6,94	1,78	0,26	443	333	85	12
36	ФЕРм10-04-101-13 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК <i>НР (2804 руб.): 92% от ФОТ (3048 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	ШТ	48	68,26	63,49			3276	3048		
37	ФЕРм08-03-574-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>НР (1675 руб.): 95% от ФОТ (1763 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 ШТ	10,56 <i>(22*48) / 100</i>	272,63	166,66	1,78	0,26	2879	1760	19	3

Материалы

38	Прейскурант поставщика	Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) <i>МАТ=165,14/12,49</i>	ШТ	48	13,22 <i>165,14/12,49</i>				635			
39	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 <i>МАТ=0,88/12,49</i>	ШТ	144 <i>3*48</i>	0,07 <i>0,88/12,49</i>				10			
40	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 <i>МАТ=0,31/12,49</i>	ШТ	144 <i>3*48</i>	0,02 <i>0,31/12,49</i>				3			
41	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 <i>МАТ=0,29/12,49</i>	ШТ	288 <i>6*48</i>	0,02 <i>0,29/12,49</i>				6			
42	Прейскурант поставщика	Провод ПУВ 1х2,5 однопроволочный <i>МАТ=17,41/12,49</i>	ШТ	288 <i>6*48</i>	1,39 <i>17,41/12,49</i>				400			
43	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 <i>МАТ=0,46/12,49</i>	ШТ	144 <i>3*48</i>	0,04 <i>0,46/12,49</i>				6			
44	Прейскурант поставщика	Хомут 3,6*200 <i>МАТ=1,12/12,49</i>	ШТ	1440 <i>30*48</i>	0,09 <i>1,12/12,49</i>				130			

Оборудование

45	Прейскурант поставщика	Счетчик трехфазный трансформаторного включения со встроенным GSM-модемом <i>МАТ=12465/12,49</i>	ШТ	48	998 <i>12465/12,49</i>				47904			
----	-------------------------------	---	----	----	---------------------------	--	--	--	-------	--	--	--

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 55818 5242 129 19

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 59930 5242 129 19

Накладные расходы 4906

Итого по разделу 5 Монтаж трехфазного счетчика трансформаторного включения 64836

Раздел 6. Монтаж трансформаторов тока и колодки клеммной

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж/Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (11879 руб.): 95% от ФОТ (12504 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	1692	9,94	7,02	2,92	0,37	16818	11878	4940	626
47	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ НР (39558 руб.): 95% от ФОТ (41640 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	1692	41,02	23,38	9,74	1,23	69406	39559	16480	2081
48	ФЕРм10-04-101-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК НР (32943 руб.): 92% от ФОТ (35808 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	564	68,26	63,49			38499	35808		
49	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (19675 руб.): 95% от ФОТ (20711 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	124,08 0,22*564	272,63	166,66	1,78	0,26	33828	20679	221	32

Материалы

50	Прейскурант поставщика	Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) МАТ=165,14/12,49	шт	564	13,22 165,14/12,49				7456			
51	Прейскурант поставщика	Провод ПУВ 1х2,5 однопроволочный МАТ=17,41/12,49	м	3384 6*564	1,39 17,41/12,49				4704			
52	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 МАТ=0,46/12,49	шт	1692 3*564	0,04 0,46/12,49				68			
53	Прейскурант поставщика	Хомут 3,6х200 МАТ=1,12/12,49	шт	16920 30*564	0,09 1,12/12,49				1523			
54	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М6х30 МАТ=1,32/12,49	шт	2256 4*564	0,11 1,32/12,49				248			
55	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М6 МАТ=0,43/12,49	шт	2256 4*564	0,03 0,43/12,49				68			
56	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М6 МАТ=0,39/12,49	шт	4512 8*564	0,03 0,39/12,49				135			
57	Прейскурант поставщика	Наконечники для вторичных цепей (кольцо/вилка) МАТ=5,81/12,49	шт	18048 32*564	0,47 5,81/12,49				8483			

Оборудование

58	Прейскурант поставщика	Трансформатор тока 0,4 кВ МАТ=934,2/12,49	шт	1692	74,8 934,2/12,49				126562			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									307798	107924	21641	2739
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									322324	107924	21641	2739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									104055			
Итого по разделу 6 Монтаж трансформаторов тока и колодки клеммной									426379			
Раздел 7. Монтаж модема												
59	ФЕРм08-03-573-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шкаф (панель) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм <i>НР (14739 руб.): 95% от ФОТ (15515 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	527	82,14	23,51	55,1	5,93	43288	12390	29038	3125
60	ФЕРм08-02-397-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,25 м каждая) <i>НР (130 руб.): 95% от ФОТ (137 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	1,32 <i>(0,25*527) / 100</i>	582,66	80,46	94,67	23,33	769	106	125	31
61	ФЕРм11-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и панелях, масса: до 5 кг (модем) <i>НР (2175 руб.): 80% от ФОТ (2719 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	527	6,25	5,16			3294	2719		
62	ФЕРм11-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и панелях, масса: до 5 кг (антенна) <i>НР (2175 руб.): 80% от ФОТ (2719 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	527	6,25	5,16			3294	2719		
63	ФЕРм08-03-526-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (вводной) <i>НР (11175 руб.): 95% от ФОТ (11763 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	527	61,48	22,06	3,05	0,26	32400	11626	1607	137
64	ФЕРм08-03-526-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (для защиты модема) <i>НР (7430 руб.): 95% от ФОТ (7821 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	527	35,98	14,84	1,05		18961	7821	553	
65	ФЕРм08-03-591-11 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: трехполюсная <i>НР (2927 руб.): 95% от ФОТ (3081 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	5,27 <i>527 / 100</i>	656,47	582,6	14,22	2,01	3460	3070	75	11
66	ФЕРм08-01-082-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Зажим наборный без кожуха <i>НР (6832 руб.): 95% от ФОТ (7192 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	15,81 <i>1581 / 100</i>	877,15	452,14	21,09	2,77	13868	7148	333	44
67	ФЕРм08-02-409-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм <i>НР (13278 руб.): 95% от ФОТ (13977 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	52,7 <i>5270 / 100</i>	348,03	258,69	63,7	6,53	18341	13633	3357	344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ФЕРм08-02-402-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (ВВГ) <i>НР (2943 руб.): 95% от ФОТ (3098 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	26,35 <i>2635 / 100</i>	195,61	115,06	35,27	2,51	5154	3032	929	66
69	ФЕРм08-04-744-17 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ФТР) <i>НР (9381 руб.): 95% от ФОТ (9875 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	26,35 <i>2635 / 100</i>	479,75	373,26	10,86	1,51	12641	9835	286	40
70	ФЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 <i>НР (2561 руб.): 95% от ФОТ (2696 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	52,7 <i>(2635+2635) / 100</i>	68,7	50,67	3,55	0,5	3620	2670	187	26
71	ФЕРм08-03-574-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>НР (18385 руб.): 95% от ФОТ (19353 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	115,94 <i>(22*527) / 100</i>	272,63	166,66	1,78	0,26	31609	19323	206	30

Материалы

72	Прейскурант поставщика	Корпус ЩМП-02 (шкаф навесной) <i>МАТ=1551,15/12,49</i>	шт	527	124,19 <i>1551,15/12,49</i>				65448			
73	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 <i>МАТ=0,46/12,49</i>	шт	1581 <i>3*527</i>	0,04 <i>0,46/12,49</i>				63			
74	Прейскурант поставщика	DIN-рейка - 250 мм <i>МАТ=17,47/12,49</i>	шт	527	1,4 <i>17,47/12,49</i>				738			
75	Прейскурант поставщика	Дюбель-гвоздь 6x40 мм <i>МАТ=1,24/12,49</i>	шт	2108 <i>4*527</i>	0,1 <i>1,24/12,49</i>				211			
76	Прейскурант поставщика	Выключатель автоматический однополюсный, 5А (вводной для модема) <i>МАТ=167,78/12,49</i>	шт	527	13,43 <i>167,78/12,49</i>				7078			
77	Прейскурант поставщика	Выключатель автоматический двухполюсный, 2А (в щит для модема) <i>МАТ=335,63/12,49</i>	шт	527	26,87 <i>335,63/12,49</i>				14160			
78	Прейскурант поставщика	Розетка на din-рейку <i>МАТ=211,65/12,49</i>	шт	527	16,95 <i>211,65/12,49</i>				8933			
79	Прейскурант поставщика	Зажим наборный ЗНИ (2-6 мм2) <i>МАТ=21,4/12,49</i>	шт	1054 <i>2*527</i>	1,71 <i>21,4/12,49</i>				1802			
80	Прейскурант поставщика	Зажим наборный ЗНИ4-PEN (2-6 мм2) <i>МАТ=9,28/12,49</i>	шт	527	0,74 <i>9,28/12,49</i>				390			
81	Прейскурант поставщика	Труба гофрированная ПВХ, 16мм <i>МАТ=6,23/12,49</i>	м	5270 <i>10*527</i>	0,5 <i>6,23/12,49</i>				2635			
82	Прейскурант поставщика	Кабель ВВГ 3x1,5 <i>МАТ=31,43/12,49</i>	м	2635 <i>5*527</i>	2,52 <i>31,43/12,49</i>				6640			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	Прейскурант поставщика	Кабель контрольный UTP 4*2*0,52 МАТ=17,72/12,49	м	2635 5*527	1,42 17,72/12,49				3742			
Оборудование												
84	Прейскурант поставщика	GSM-модем МАТ=5060,25/12,49	шт	527	405,14 5060,25/12,49				213509			
85	Прейскурант поставщика	GSM-антенна МАТ=994,75/12,49	шт	527	79,64 994,75/12,49				41970			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									558018	96092	36696	3854
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									592674	96092	36696	3854
Накладные расходы									94133			
Итого по разделу 7 Монтаж модема									686807			
Раздел 8. Пусконаладочные работы												
86	ФЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) НР (1040080 руб.): 80% от ФОТ (1300100 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	2747	482,75	473,28			1326114	1300100		
87	ФЕРп02-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 НР (618811 руб.): 65% от ФОТ (952017 руб.) СП 0% от ФОТ	система	2784	341,96	341,96			952017	952017		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2278131	2252117		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2280251	2252117		
Накладные расходы									1658891			
Итого по разделу 8 Пусконаладочные работы									3939142			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									4766256	2505547	64239	7373
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									4945269	2505547	64239	7373
В том числе, справочно:												
Заготовительно-складские расходы МАТ=5% (Поз. 2-35, 37-47, 49-60, 63-85, 36, 48, 61-62, 86)									113118			
Транспортные расходы МАТ=3% (Поз. 2-35, 37-47, 49-60, 63-85, 36, 48, 61-62, 86)									65895			
Накладные расходы									1894319			
Итого по смете:												
Итого									6839588			
В том числе:												
Материалы									2375483			
Машины и механизмы									64239			
ФОТ									2512920			
Накладные расходы									1894319			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Непредвиденные затраты 2%								136792			
	Итого с непредвиденными								6976380			
	Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. 6 976 380 * 12,49								87134986			
	Услуги связи								1388053			
	Программное обеспечение								6280000			
	ВСЕГО по смете								94803039			