

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

Инвестиционная программа ГП АО "ЭК "Восток" на территории Ханты-Мансийского АО на 2022г.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 201200918 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 6301888 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Предпроектное обследование (ППО)</b>												
1	СБЦП02-21-16-Б	Обследование жилых и общественных зданий в проектируемой зоне <i>НР 0% от ПЗ СП 0% от ПЗ</i>	1 абонент	6984	7,3	7,3			50983	50983		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									50983	50983		
<b>Итого по разделу 1 Предпроектное обследование (ППО)</b>									<b>50983</b>			
<b>Раздел 2. Монтаж однофазного счетчика (демонтаж старого)</b>												
2	ФЕРм08-03-600-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (6028 руб.): 95% от ФОТ (6345 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	6896	1,37	0,84	0,53	0,08	9448	5793	3655	552

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕРм08-03-600-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные <i>НР (19916 руб.): 95% от ФОТ (20964 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	6896	4,99	2,78	1,78	0,26	34411	19171	12275	1793
4	<b>ФЕРм08-02-397-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,13м каждая) <i>НР (884 руб.): 95% от ФОТ (930 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	8,96 <i>(0,13*6896) / 100</i>	582,66	80,46	94,67	23,33	5221	721	848	209
5	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>НР (43741 руб.): 95% от ФОТ (46043 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	275,84 <i>0,04*6896</i>	272,63	166,66	1,78	0,26	75202	45971	491	72
<b>Материалы</b>												
6	<b>Прейскурант поставщика</b>	Болт оцинкованный М5х20 <i>МАТ=0,92/10,45</i>	шт	10344 <i>3*3448</i>	0,09 <i>0,92/10,45</i>				931			
7	<b>Прейскурант поставщика</b>	Гайка шестигранная М5 <i>МАТ=0,32/10,45</i>	шт	10344 <i>3*3448</i>	0,03 <i>0,32/10,45</i>				310			
8	<b>Прейскурант поставщика</b>	Шайба увеличенная плоская М5 <i>МАТ=0,30/10,45</i>	шт	20688 <i>6*3448</i>	0,03 <i>0,30/10,45</i>				621			
9	<b>Прейскурант поставщика</b>	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 <i>МАТ=0,48/10,45</i>	шт	10344 <i>3*3448</i>	0,05 <i>0,48/10,45</i>				517			
10	<b>Прейскурант поставщика</b>	DIN рейка - 130 мм <i>МАТ=11,07/10,45</i>	шт	3448	1,06 <i>11,07/10,45</i>				3655			
<b>Оборудование</b>												
11	<b>Прейскурант поставщика</b>	Счетчик однофазный со встроенным GSM-модемом <i>МАТ=9262,5/10,45</i>	шт	6896	886,36 <i>9262,5/10,45</i>				6112339			
<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>									6242655	71656	17269	2626
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам</b>									6744184	71656	17269	2626
<b>Накладные расходы</b>									70568			
<b>Итого по разделу 2 Монтаж однофазного счетчика (демонтаж старого)</b>									<b>6814752</b>			
<b>Раздел 3. Монтаж трехфазного счетчика прямого включения</b>												
12	<b>ФЕРм08-03-600-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (369 руб.): 95% от ФОТ (388 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	179	2,62	2,09	0,53	0,08	469	374	95	14

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	<b>ФЕРм08-03-600-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные <i>НР (1225 руб.): 95% от ФОТ (1289 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	179	9,23	6,94	1,78	0,26	1652	1242	319	47
14	<b>ФЕРм08-02-397-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,2 м каждая) <i>НР (35 руб.): 95% от ФОТ (37 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	0,36 <i>(0,2*179) / 100</i>	582,66	80,46	94,67	23,33	210	29	34	8
15	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>НР (2839 руб.): 95% от ФОТ (2988 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	17,9 <i>(10*179) / 100</i>	272,63	166,66	1,78	0,26	4880	2983	32	5
<b>Материалы</b>												
16	<b>Прейскурант поставщика</b>	Болт оцинкованный М5х20 <i>МАТ=0,92/10,45</i>	шт	270 <i>3*90</i>	0,09 <i>0,92/10,45</i>				24			
17	<b>Прейскурант поставщика</b>	Гайка шестигранная М5 <i>МАТ=0,32/10,45</i>	шт	270 <i>3*90</i>	0,03 <i>0,32/10,45</i>				8			
18	<b>Прейскурант поставщика</b>	Шайба увеличенная плоская М5 <i>МАТ=0,30/10,45</i>	шт	540 <i>6*90</i>	0,03 <i>0,30/10,45</i>				16			
19	<b>Прейскурант поставщика</b>	DIN рейка - 130 мм <i>МАТ=11,07/10,45</i>	шт	90	1,06 <i>11,07/10,45</i>				95			
20	<b>Прейскурант поставщика</b>	Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 <i>МАТ=0,48/10,45</i>	шт	270 <i>3*90</i>	0,05 <i>0,48/10,45</i>				14			
<b>Оборудование</b>												
21	<b>Прейскурант поставщика</b>	Счетчик трехфазный прямого включения со встроенным GSM-модемом <i>МАТ=14935/10,45</i>	шт	179	1429,19 <i>14935/10,45</i>				255825			
<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>									263193	4628	480	74
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам</b>									284227	4628	480	74
<b>Накладные расходы</b>									4467			
<b>Итого по разделу 3 Монтаж трехфазного счетчика прямого включения</b>									<b>288694</b>			
<b>Раздел 4. Монтаж трехфазного счетчика трансформаторного включения</b>												
22	<b>ФЕРм08-03-600-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (333 руб.): 95% от ФОТ (350 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	161	2,62	2,09	0,53	0,08	422	337	85	13

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ФЕРм08-03-600-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (1101 руб.): 95% от ФОТ (1159 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	161	9,23	6,94	1,78	0,26	1486	1117	287	42
24	<b>ФЕРм10-04-101-13</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК НР (9404 руб.): 92% от ФОТ (10222 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	161	68,26	63,49			10990	10222		
25	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (5616 руб.): 95% от ФОТ (5912 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	35,42 (22*161) / 100	272,63	166,66	1,78	0,26	9657	5903	63	9
<b>Материалы</b>												
26	<b>Прейскурант поставщика</b>	Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) МАТ=171,74/10,45	шт	161	16,43 171,74/10,45				2645			
27	<b>Прейскурант поставщика</b>	Болт оцинкованный М5х20 МАТ=0,92/10,45	шт	483 3*161	0,09 0,92/10,45				43			
28	<b>Прейскурант поставщика</b>	Гайка шестигранная М5 МАТ=0,32/10,45	шт	483 3*161	0,03 0,32/10,45				14			
29	<b>Прейскурант поставщика</b>	Шайба увеличенная плоская М5 МАТ=0,3/10,45	шт	966 6*161	0,03 0,3/10,45				29			
30	<b>Прейскурант поставщика</b>	Провод ПУВ 1х2,5 однопроволочный МАТ=18,11/10,45	шт	966 6*161	1,73 18,11/10,45				1671			
31	<b>Прейскурант поставщика</b>	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 МАТ=0,48/10,45	шт	483 3*161	0,05 0,48/10,45				24			
32	<b>Прейскурант поставщика</b>	Хомут 3,6*200 МАТ=1,17/10,45	шт	4830 30*161	0,11 1,17/10,45				531			
<b>Оборудование</b>												
33	<b>Прейскурант поставщика</b>	Счетчик трехфазный трансформаторного включения со встроенным GSM-модемом МАТ=13712,5/10,45	шт	161	1312,2 13712,5/10,45				211264			
<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>									238776	17579	435	64
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам</b>									256769	17579	435	64
<b>Накладные расходы</b>									16454			
<b>Итого по разделу 4 Монтаж трехфазного счетчика трансформаторного включения</b>									273223			
<b>Раздел 5. Монтаж трансформаторов тока</b>												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	<b>ФЕРм08-01-053-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж/Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ <i>(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (5687 руб.): 95% от ФОТ (5986 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	810	9,94	7,02	2,92	0,37	8051	5686	2365	300
35	<b>ФЕРм08-01-053-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ <i>НР (18937 руб.): 95% от ФОТ (19934 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	810	41,02	23,38	9,74	1,23	33226	18938	7889	996
36	<b>ФЕРм10-04-101-13</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК <i>НР (15771 руб.): 92% от ФОТ (17142 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	270	68,26	63,49			18430	17142		
37	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> <i>НР (9419 руб.): 95% от ФОТ (9915 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	59,4 <i>0,22*270</i>	272,63	166,66	1,78	0,26	16194	9900	106	15
<b>Материалы</b>												
38	<b>Прейскурант поставщика</b>	Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) <i>МАТ=171,74/10,45</i>	шт	270	16,43 <i>171,74/10,45</i>				4436			
39	<b>Прейскурант поставщика</b>	Провод ПУВ 1х2,5 однопроволочный <i>МАТ=18,11/10,45</i>	м	1620 <i>6*270</i>	1,73 <i>18,11/10,45</i>				2803			
40	<b>Прейскурант поставщика</b>	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 <i>МАТ=0,48/10,45</i>	шт	810 <i>3*270</i>	0,05 <i>0,48/10,45</i>				41			
41	<b>Прейскурант поставщика</b>	Хомут 3,6х200 <i>МАТ=1,17/10,45</i>	шт	8100 <i>30*270</i>	0,11 <i>1,17/10,45</i>				891			
42	<b>Прейскурант поставщика</b>	Болт оцинкованный М6х30 <i>МАТ=1,38/10,45</i>	шт	1080 <i>4*270</i>	0,13 <i>1,38/10,45</i>				140			
43	<b>Прейскурант поставщика</b>	Гайка шестигранная М6 <i>МАТ=0,45/10,45</i>	шт	1080 <i>4*270</i>	0,04 <i>0,45/10,45</i>				43			
44	<b>Прейскурант поставщика</b>	Шайба увеличенная плоская М6 <i>МАТ=0,4/10,45</i>	шт	2160 <i>8*270</i>	0,04 <i>0,4/10,45</i>				86			
45	<b>Прейскурант поставщика</b>	Наконечники для вторичных цепей (кольцо/вилка) <i>МАТ=6,05/10,45</i>	шт	8640 <i>32*270</i>	0,58 <i>6,05/10,45</i>				5011			
<b>Оборудование</b>												
46	<b>Прейскурант поставщика</b>	Трансформатор тока 0,4 кВ <i>МАТ=971,57/10,45</i>	шт	810	92,97 <i>971,57/10,45</i>				75306			
<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>									164658	51666	10360	1311
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам</b>									173022	51666	10360	1311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									49814			
<b>Итого по разделу 5 Монтаж трансформаторов тока</b>									<b>222836</b>			
<b>Раздел 6. Монтаж модема</b>												
47	<b>ФЕРм08-03-573-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм <i>НР (4475 руб.): 95% от ФОТ (4711 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	160	82,14	23,51	55,1	5,93	13142	3762	8816	949
48	<b>ФЕРм08-02-397-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (dip-рейка, 0,25 м каждая) <i>НР (39 руб.): 95% от ФОТ (41 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	0,4 <i>(0,25*160) / 100</i>	582,66	80,46	94,67	23,33	233	32	38	9
49	<b>ФЕРм11-03-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модем) <i>НР (694 руб.): 80% от ФОТ (867 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	168	6,25	5,16			1050	867		
50	<b>ФЕРм11-03-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (антенна) <i>НР (661 руб.): 80% от ФОТ (826 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	160	6,25	5,16			1000	826		
51	<b>ФЕРм08-03-526-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (вводной) <i>НР (3393 руб.): 95% от ФОТ (3572 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	160	61,48	22,06	3,05	0,26	9837	3530	488	42
52	<b>ФЕРм08-03-526-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (для защиты модема) <i>НР (2255 руб.): 95% от ФОТ (2374 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	160	35,98	14,84	1,05		5757	2374	168	
53	<b>ФЕРм08-03-591-11</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: трехполюсная <i>НР (888 руб.): 95% от ФОТ (935 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	1,6 <i>160 / 100</i>	656,47	582,6	14,22	2,01	1050	932	23	3
54	<b>ФЕРм08-01-082-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Зажим наборный без кожуха <i>НР (2074 руб.): 95% от ФОТ (2183 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	4,8 <i>480 / 100</i>	877,15	452,14	21,09	2,77	4210	2170	101	13
55	<b>ФЕРм08-02-409-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм <i>НР (4031 руб.): 95% от ФОТ (4243 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	16 <i>1600 / 100</i>	348,03	258,69	63,7	6,53	5568	4139	1019	104

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	<b>ФЕРм08-02-402-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (ВВГ) <i>НР (893 руб.): 95% от ФОТ (940 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	8 <i>800 / 100</i>	195,61	115,06	35,27	2,51	1565	920	282	20
57	<b>ФЕРм08-04-744-17</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ФТР) <i>НР (2848 руб.): 95% от ФОТ (2998 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	8 <i>800 / 100</i>	479,75	373,26	10,86	1,51	3838	2986	87	12
58	<b>ФЕРм08-02-412-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 <i>НР (778 руб.): 95% от ФОТ (819 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	16 <i>(800+800) / 100</i>	68,7	50,67	3,55	0,5	1099	811	57	8
59	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>НР (5581 руб.): 95% от ФОТ (5875 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	35,2 <i>(22*160) / 100</i>	272,63	166,66	1,78	0,26	9597	5866	63	9

Материалы

60	<b>Прейскурант поставщика</b>	Корпус ЩМП-02 (шкаф навесной) <i>МАТ=1613,2/10,45</i>	шт	160	154,37 <i>1613,2/10,45</i>				24699			
61	<b>Прейскурант поставщика</b>	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 <i>МАТ=0,48/10,45</i>	шт	480 <i>3*160</i>	0,05 <i>0,48/10,45</i>				24			
62	<b>Прейскурант поставщика</b>	DIN-рейка - 250 мм <i>МАТ=18,17/10,45</i>	шт	160	1,74 <i>18,17/10,45</i>				278			
63	<b>Прейскурант поставщика</b>	Дюбель-гвоздь 6x40 мм <i>МАТ=1,29/10,45</i>	шт	640 <i>4*160</i>	0,12 <i>1,29/10,45</i>				77			
64	<b>Прейскурант поставщика</b>	Выключатель автоматический однополюсный, 5А (вводной для модема) <i>МАТ=174,5/10,45</i>	шт	160	16,7 <i>174,5/10,45</i>				2672			
65	<b>Прейскурант поставщика</b>	Выключатель автоматический двухполюсный, 2А (в щит для модема) <i>МАТ=349,05/10,45</i>	шт	160	33,4 <i>349,05/10,45</i>				5344			
66	<b>Прейскурант поставщика</b>	Розетка на din-рейку <i>МАТ=220,11/10,45</i>	шт	160	21,06 <i>220,11/10,45</i>				3370			
67	<b>Прейскурант поставщика</b>	Зажим наборный ЗНИ (2-6 мм2) <i>МАТ=22,26/10,45</i>	шт	320 <i>2*160</i>	2,13 <i>22,26/10,45</i>				682			
68	<b>Прейскурант поставщика</b>	Зажим наборный ЗНИ4-PEN (2-6 мм2) <i>МАТ=9,65/10,45</i>	шт	160	0,92 <i>9,65/10,45</i>				147			
69	<b>Прейскурант поставщика</b>	Труба гофрированная ПВХ, 16мм <i>МАТ=6,48/10,45</i>	м	1600 <i>10*160</i>	0,62 <i>6,48/10,45</i>				992			
70	<b>Прейскурант поставщика</b>	Кабель ВВГ 3x1,5 <i>МАТ=32,69/10,45</i>	м	800 <i>5*160</i>	3,13 <i>32,69/10,45</i>				2504			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	<b>Прейскурант поставщика</b>	Кабель контрольный УТР 4*2*0,52 МАТ=18,43/10,45	м	800 5*160	1,76 18,43/10,45				1408			
Оборудование												
72	<b>Прейскурант поставщика</b>	GSM-модем МАТ=5262,66/10,45	шт	168	503,6 5262,66/10,45				84605			
73	<b>Прейскурант поставщика</b>	GSM-антенна МАТ=1034,54/10,45	шт	160	99 1034,54/10,45				15840			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									200588	29215	11142	1169
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									213647	29215	11142	1169
Накладные расходы									28610			
<b>Итого по разделу 6 Монтаж модема</b>									<b>242257</b>			
<b>Раздел 7. Пусконаладочные работы</b>												
74	<b>ФЕРм10-06-068-15</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) НР (2803332 руб.): 80% от ФОТ (3504165 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	7404	482,75	473,28			3574281	3504165		
75	<b>ФЕРп02-01-003-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 НР (1668389 руб.): 65% от ФОТ (2566752 руб.) СП 0% от ФОТ	система	7506	341,96	341,96			2566752	2566752		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									6141033	6070917		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									6146747	6070917		
Накладные расходы									4471721			
<b>Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы</b>									<b>10618468</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									13301886	6296644	39686	5244
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									13869579	6296644	39686	5244
В том числе, справочно:												
Заготовительно-складские расходы МАТ=5% (Поз. 2-23, 25-35, 37-48, 51-73, 24, 36, 49-50, 74)									358726			
Транспортные расходы МАТ=3% (Поз. 2-23, 25-35, 37-48, 51-73, 24, 36, 49-50, 74)									208967			
Накладные расходы									4641634			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого									18511213			
В том числе:												
Материалы									7533249			
Машины и механизмы									39686			
ФОТ									6301888			
Накладные расходы									4641634			



## ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Непредвиденные затраты 2%								370224			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>18881437</b>			
	Письмо Минстроя №46999-ДВ/09 от 09.12.2019г. 18 881 437 * 10,45								197311017			
	Услуги связи								3889901			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>201200918</b>			