

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Инвестиционная программа ГП АО "ЭК "Восток" на территории Ямало-Ненецкого АО на 2023г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 30452551 руб.

Средства на оплату труда _____ 792319 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Предпроектное обследование (ППО)												
1	СБЦП02-21-16-Б	Обследование жилых и общественных зданий в проектируемой зоне <i>НР 0% от ПЗ СП 0% от ПЗ</i>	1 абонент	447	7,3	7,3			3263	3263		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									3263	3263		
Итого по разделу 1 Предпроектное обследование (ППО)									3263			
Раздел 2. Монтаж однофазного счетчика (демонтаж старого)												
2	ФЕРм08-03-600-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (533 руб.): 95% от ФОТ (561 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	609	1,37	0,84	0,53	0,08	834	512	322	49

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРм08-03-600-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные <i>НР (1758 руб.): 95% от ФОТ (1851 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	609	4,99	2,78	1,78	0,26	3039	1693	1084	158
4	ФЕРм08-02-397-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,13м каждая) <i>НР (78 руб.): 95% от ФОТ (82 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	0,79 <i>(0,13*609) / 100</i>	582,66	80,46	94,67	23,33	460	64	75	18
5	ФЕРм08-03-574-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>НР (3863 руб.): 95% от ФОТ (4066 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	24,36 <i>0,04*609</i>	272,63	166,66	1,78	0,26	6641	4060	43	6
Материалы												
6	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 <i>МАТ=0,95/12,49</i>	шт	915 <i>3*305</i>	0,08 <i>0,95/12,49</i>				73			
7	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 <i>МАТ=0,34/12,49</i>	шт	915 <i>3*305</i>	0,03 <i>0,34/12,49</i>				27			
8	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 <i>МАТ=0,31/12,49</i>	шт	1830 <i>6*305</i>	0,02 <i>0,31/12,49</i>				37			
9	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 <i>МАТ=0,5/12,49</i>	шт	915 <i>3*305</i>	0,04 <i>0,5/12,49</i>				37			
10	Прейскурант поставщика	DIN рейка - 130 мм <i>МАТ=11,51/12,49</i>	шт	305	0,92 <i>11,51/12,49</i>				281			
Оборудование												
11	Прейскурант поставщика	Счетчик однофазный со встроенным GSM-модемом <i>МАТ=10187,5/12,49</i>	шт	609	815,65 <i>10187,5/12,49</i>				496731			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									508160	6329	1524	231
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									548935	6329	1524	231
Накладные расходы									6232			
Итого по разделу 2 Монтаж однофазного счетчика (демонтаж старого)									555167			
Раздел 3. Монтаж трехфазного счетчика прямого включения												
12	ФЕРм08-03-600-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (56 руб.): 95% от ФОТ (59 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	27	2,62	2,09	0,53	0,08	71	57	14	2

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕРм08-03-600-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные <i>НР (184 руб.): 95% от ФОТ (194 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	27	9,23	6,94	1,78	0,26	249	187	48	7
14	ФЕРм08-02-397-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,2 м каждая) <i>НР (5 руб.): 95% от ФОТ (5 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	0,05 <i>(0,2*27) / 100</i>	582,66	80,46	94,67	23,33	29	4	5	1
15	ФЕРм08-03-574-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² <i>НР (428 руб.): 95% от ФОТ (451 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	2,7 <i>(10*27) / 100</i>	272,63	166,66	1,78	0,26	736	450	5	1
Материалы												
16	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 <i>МАТ=0,95/12,49</i>	шт	42 <i>3*14</i>	0,08 <i>0,95/12,49</i>				3			
17	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 <i>МАТ=0,34/12,49</i>	шт	42 <i>3*14</i>	0,03 <i>0,34/12,49</i>				1			
18	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 <i>МАТ=0,31/12,49</i>	шт	84 <i>6*14</i>	0,02 <i>0,31/12,49</i>				2			
19	Прейскурант поставщика	DIN рейка - 130 мм <i>МАТ=11,51/12,49</i>	шт	14	0,92 <i>11,51/12,49</i>				13			
20	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 <i>МАТ=0,5/12,49</i>	шт	42 <i>3*14</i>	0,04 <i>0,5/12,49</i>				2			
Оборудование												
21	Прейскурант поставщика	Счетчик трехфазный прямого включения со встроенным GSM-модемом <i>МАТ=16427,5/12,49</i>	шт	27	1315,25 <i>16427,5/12,49</i>				35512			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									36618	698	72	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									39539	698	72	11
Накладные расходы									674			
Итого по разделу 3 Монтаж трехфазного счетчика прямого включения									40213			
Раздел 4. Монтаж трехфазного счетчика трансформаторного включения												
22	ФЕРм08-03-600-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (516 руб.): 95% от ФОТ (543 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	250	2,62	2,09	0,53	0,08	655	523	132	20

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (1710 руб.): 95% от ФОТ (1800 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	250	9,23	6,94	1,78	0,26	2308	1735	445	65
24	ФЕРм10-04-101-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК НР (14603 руб.): 92% от ФОТ (15873 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	250	68,26	63,49			17065	15873		
25	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (8721 руб.): 95% от ФОТ (9180 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	55 (22*250) / 100	272,63	166,66	1,78	0,26	14995	9166	98	14

Материалы

26	Прейскурант поставщика	Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) МАТ=178,61/12,49	шт	250	14,3 178,61/12,49				3575			
27	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 МАТ=0,95/12,49	шт	750 3*250	0,08 0,95/12,49				60			
28	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 МАТ=0,34/12,49	шт	750 3*250	0,03 0,34/12,49				23			
29	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 МАТ=0,31/12,49	шт	1500 6*250	0,02 0,31/12,49				30			
30	Прейскурант поставщика	Провод ПУВ 1х2,5 однопроволочный МАТ=18,83/12,49	шт	1500 6*250	1,51 18,83/12,49				2265			
31	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 МАТ=0,5/12,49	шт	750 3*250	0,04 0,5/12,49				30			
32	Прейскурант поставщика	Хомут 3,6*200 МАТ=1,21/12,49	шт	7500 30*250	0,1 1,21/12,49				750			

Оборудование

33	Прейскурант поставщика	Счетчик трехфазный трансформаторного включения со встроенным GSM-модемом МАТ=15085/12,49	шт	250	1207,77 15085/12,49				301943			
----	-------------------------------	--	----	-----	------------------------	--	--	--	--------	--	--	--

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 343699 27297 675 99

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 369431 27297 675 99

Накладные расходы 25550

Итого по разделу 4 Монтаж трехфазного счетчика трансформаторного включения 394981

Раздел 5. Монтаж трансформаторов тока

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж/Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (639 руб.); 95% от ФОТ (673 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	91	9,94	7,02	2,92	0,37	905	639	266	34
35	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ НР (2128 руб.); 95% от ФОТ (2240 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	91	41,02	23,38	9,74	1,23	3733	2128	886	112
36	ФЕРм10-04-101-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК НР (1753 руб.); 92% от ФОТ (1905 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	30	68,26	63,49			2048	1905		
37	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (1047 руб.); 95% от ФОТ (1102 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	6,6 0,22*30	272,63	166,66	1,78	0,26	1799	1100	12	2

Материалы

38	Прейскурант поставщика	Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) МАТ=178,61/12,49	шт	30	14,3 178,61/12,49				429			
39	Прейскурант поставщика	Провод ПУВ 1х2,5 однопроволочный МАТ=18,83/12,49	м	180 6*30	1,51 18,83/12,49				272			
40	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 МАТ=0,5/12,49	шт	90 3*30	0,04 0,5/12,49				4			
41	Прейскурант поставщика	Хомут 3,6х200 МАТ=1,21/12,49	шт	900 30*30	0,1 1,21/12,49				90			
42	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М6х30 МАТ=1,43/12,49	шт	120 4*30	0,11 1,43/12,49				13			
43	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М6 МАТ=0,47/12,49	шт	120 4*30	0,04 0,47/12,49				5			
44	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М6 МАТ=0,42/12,49	шт	240 8*30	0,03 0,42/12,49				7			
45	Прейскурант поставщика	Наконечники для вторичных цепей (кольцо/вилка) МАТ=6,29/12,49	шт	960 32*30	0,5 6,29/12,49				480			

Оборудование

46	Прейскурант поставщика	Трансформатор тока 0,4 кВ МАТ=1010,43/12,49	шт	91	80,9 1010,43/12,49				7362			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									17147	5772	1164	148
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									17979	5772	1164	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									5567			
Итого по разделу 5 Монтаж трансформаторов тока									23546			
Раздел 6. Монтаж модема												
47	ФЕРм08-03-573-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шкаф (панель) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм <i>НР (671 руб.): 95% от ФОТ (706 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	24	82,14	23,51	55,1	5,93	1971	564	1322	142
48	ФЕРм08-02-397-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,25 м каждая) <i>НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	0,06 <i>(0,25*24) / 100</i>	582,66	80,46	94,67	23,33	35	5	6	1
49	ФЕРм11-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и панелях, масса: до 5 кг (модем) <i>НР (99 руб.): 80% от ФОТ (124 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	24	6,25	5,16			150	124		
50	ФЕРм11-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и панелях, масса: до 5 кг (антенна) <i>НР (99 руб.): 80% от ФОТ (124 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	24	6,25	5,16			150	124		
51	ФЕРм08-03-526-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (вводной) <i>НР (508 руб.): 95% от ФОТ (535 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	24	61,48	22,06	3,05	0,26	1476	529	73	6
52	ФЕРм08-03-526-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (для защиты модема) <i>НР (338 руб.): 95% от ФОТ (356 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	шт	24	35,98	14,84	1,05		864	356	25	
53	ФЕРм08-03-591-11 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная: трехполюсная <i>НР (133 руб.): 95% от ФОТ (140 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	0,24 <i>24 / 100</i>	656,47	582,6	14,22	2,01	158	140	3	
54	ФЕРм08-01-082-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Зажим наборный без кожуха <i>НР (312 руб.): 95% от ФОТ (328 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	0,72 <i>(3*24) / 100</i>	877,15	452,14	21,09	2,77	632	326	15	2
55	ФЕРм08-02-409-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм <i>НР (605 руб.): 95% от ФОТ (637 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	2,4 <i>(10*24) / 100</i>	348,03	258,69	63,7	6,53	835	621	153	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФЕРм08-02-402-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (ВВГ) <i>НР (134 руб.): 95% от ФОТ (141 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	1,2 <i>(5*24) / 100</i>	195,61	115,06	35,27	2,51	235	138	42	3
57	ФЕРм08-04-744-17 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ФТР) <i>НР (428 руб.): 95% от ФОТ (450 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	1,2 <i>(5*24) / 100</i>	479,75	373,26	10,86	1,51	576	448	13	2
58	ФЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 <i>НР (117 руб.): 95% от ФОТ (123 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м	2,4 <i>(120+120) / 100</i>	68,7	50,67	3,55	0,5	165	122	9	1
59	ФЕРм08-03-574-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>НР (837 руб.): 95% от ФОТ (881 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 шт	5,28 <i>(22*24) / 100</i>	272,63	166,66	1,78	0,26	1439	880	9	1

Материалы

60	Прейскурант поставщика	Корпус ЩМП-02 (шкаф навесной) <i>МАТ=1677,73/12,49</i>	шт	24	134,33 <i>1677,73/12,49</i>				3224			
61	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 <i>МАТ=0,5/12,49</i>	шт	72 <i>3*24</i>	0,04 <i>0,5/12,49</i>				3			
62	Прейскурант поставщика	DIN-рейка - 250 мм <i>МАТ=18,9/12,49</i>	шт	24	1,51 <i>18,9/12,49</i>				36			
63	Прейскурант поставщика	Дюбель-гвоздь 6x40 мм <i>МАТ=1,34/12,49</i>	шт	96 <i>4*24</i>	0,11 <i>1,34/12,49</i>				11			
64	Прейскурант поставщика	Выключатель автоматический однополюсный, 5А (вводной для модема) <i>МАТ=181,48/12,49</i>	шт	24	14,53 <i>181,48/12,49</i>				349			
65	Прейскурант поставщика	Выключатель автоматический двухполюсный, 2А (в щит для модема) <i>МАТ=363,02/12,49</i>	шт	24	29,06 <i>363,02/12,49</i>				697			
66	Прейскурант поставщика	Розетка на din-рейку <i>МАТ=228,92/12,49</i>	шт	24	18,33 <i>228,92/12,49</i>				440			
67	Прейскурант поставщика	Зажим наборный ЗНИ (2-6 мм2) <i>МАТ=23,15/12,49</i>	шт	48 <i>2*24</i>	1,85 <i>23,15/12,49</i>				89			
68	Прейскурант поставщика	Зажим наборный ЗНИ4-PEN (2-6 мм2) <i>МАТ=10,04/12,49</i>	шт	24	0,8 <i>10,04/12,49</i>				19			
69	Прейскурант поставщика	Труба гофрированная ПВХ, 16мм <i>МАТ=6,74/12,49</i>	м	240 <i>10*24</i>	0,54 <i>6,74/12,49</i>				130			
70	Прейскурант поставщика	Кабель ВВГ 3x1,5 <i>МАТ=34,0/12,49</i>	м	120 <i>5*24</i>	2,72 <i>34,0/12,49</i>				326			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	Прейскурант поставщика	Кабель контрольный UTP 4*2*0,52 МАТ=19,17/12,49	м	120 5*24	1,53 19,17/12,49				184			
Оборудование												
72	Прейскурант поставщика	GSM-модем МАТ=5473,17/12,49	шт	24	438,2 5473,17/12,49				10517			
73	Прейскурант поставщика	GSM-антенна МАТ=1075,92/12,49	шт	24	86,14 1075,92/12,49				2067			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									26778	4377	1670	174
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									28468	4377	1670	174
Накладные расходы									4286			
Итого по разделу 6 Монтаж модема									32754			
Раздел 7. Пусконаладочные работы												
74	ФЕРм10-06-068-15 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) НР (344548 руб.): 80% от ФОТ (430685 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	910	482,75	473,28			439303	430685		
75	ФЕРп02-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 НР (203603 руб.): 65% от ФОТ (313235 руб.) СП 0% от ФОТ	система	916	341,96	341,96			313235	313235		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									752538	743920		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									753241	743920		
Накладные расходы									548151			
Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы									1301392			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1688203	791656	5105	663
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1760856	791656	5105	663
В том числе, справочно:												
Заготовительно-складские расходы МАТ=5% (Поз. 2-23, 25-35, 37-48, 51-73, 24, 36, 49-50, 74)									45910			
Транспортные расходы МАТ=3% (Поз. 2-23, 25-35, 37-48, 51-73, 24, 36, 49-50, 74)									26743			
Накладные расходы									590460			
Итого по смете:												
Итого									2351316			
В том числе:												
Материалы									964095			
Машины и механизмы									5105			
ФОТ									792319			
Накладные расходы									590460			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Непредвиденные затраты 2%								47026			
	Итого с непредвиденными								2398342			
	Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. 2 398 342 * 12,49								29955292			
	Услуги связи								497259			
	ВСЕГО по смете								30452551			