

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Инвестиционная программа ГП АО "ЭК "Восток" на территории Ямало-Ненецкого АО на 2025г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 29823096 руб.

Средства на оплату труда _____ 748521 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|--|---|-----------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Предпроектное обследование (ППО) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | СБЦП02-21-16-Б | Обследование жилых и общественных зданий в проектируемой зоне <i>НР 0% от ПЗ СП 0% от ПЗ</i> | 1 абонент | 165 | 7,3 | 7,3 | | | 1205 | 1205 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 1205 | 1205 | | |
| Итого по разделу 1 Предпроектное обследование (ППО) | | | | | | | | | 1205 | | | |
| Раздел 2. Монтаж однофазного счетчика (демонтаж старого) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ФЕРм08-03-600-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (750 руб.): 95% от ФОТ (789 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | шт | 857 | 1,37 | 0,84 | 0,53 | 0,08 | 1174 | 720 | 454 | 69 |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------|-------|-------|---------------|------|------|-----|
| 3 | ФЕРм08-03-600-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные <i>НР (2475 руб.): 95% от ФОТ (2605 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | ШТ | 857 | 4,99 | 2,78 | 1,78 | 0,26 | 4276 | 2382 | 1525 | 223 |
| 4 | ФЕРм08-02-397-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,13м каждая) <i>НР (109 руб.): 95% от ФОТ (115 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | 100 м | 1,11 <i>(0,13*857) / 100</i> | 582,66 | 80,46 | 94,67 | 23,33 | 647 | 89 | 105 | 26 |
| 5 | ФЕРм08-03-574-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>НР (5436 руб.): 95% от ФОТ (5722 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | 100 шт | 34,28 <i>0,04*857</i> | 272,63 | 166,66 | 1,78 | 0,26 | 9346 | 5713 | 61 | 9 |
| Материалы | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Прейскурант поставщика | Болт оцинкованный М5х20 <i>МАТ=1,03/12,49</i> | ШТ | 1287 <i>3*429</i> | 0,08 <i>1,03/12,49</i> | | | | 103 | | | |
| 7 | Прейскурант поставщика | Гайка шестигранная М5 <i>МАТ=0,36/12,49</i> | ШТ | 1287 <i>3*429</i> | 0,03 <i>0,36/12,49</i> | | | | 39 | | | |
| 8 | Прейскурант поставщика | Шайба увеличенная плоская М5 <i>МАТ=0,33/12,49</i> | ШТ | 2574 <i>6*429</i> | 0,03 <i>0,33/12,49</i> | | | | 77 | | | |
| 9 | Прейскурант поставщика | Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 <i>МАТ=0,54/12,49</i> | ШТ | 1287 <i>3*429</i> | 0,04 <i>0,54/12,49</i> | | | | 51 | | | |
| 10 | Прейскурант поставщика | DIN рейка - 130 мм <i>МАТ=12,45/12,49</i> | ШТ | 429 | 1 <i>12,45/12,49</i> | | | | 429 | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Прейскурант поставщика | Счетчик однофазный со встроенным GSM-модемом <i>МАТ=12327,5/12,49</i> | ШТ | 857 | 986,99 <i>12327,5/12,49</i> | | | | 845850 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 861992 | 8904 | 2145 | 327 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 931344 | 8904 | 2145 | 327 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 8769 | | | |
| Итого по разделу 2 Монтаж однофазного счетчика (демонтаж старого) | | | | | | | | | 940113 | | | |
| Раздел 3. Монтаж трехфазного счетчика прямого включения | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ФЕРм08-03-600-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (30 руб.): 95% от ФОТ (32 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | ШТ | 15 | 2,62 | 2,09 | 0,53 | 0,08 | 39 | 31 | 8 | 1 |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|--------|-------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|--------------|-----|----|----|
| 13 | ФЕРм08-03-600-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные <i>НР (103 руб.): 95% от ФОТ (108 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | шт | 15 | 9,23 | 6,94 | 1,78 | 0,26 | 138 | 104 | 27 | 4 |
| 14 | ФЕРм08-02-397-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,2 м каждая) <i>НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | 100 м | 0,03 <i>(0,2*15) / 100</i> | 582,66 | 80,46 | 94,67 | 23,33 | 17 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | ФЕРм08-03-574-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² <i>НР (238 руб.): 95% от ФОТ (250 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | 100 шт | 1,5 <i>(10*15) / 100</i> | 272,63 | 166,66 | 1,78 | 0,26 | 409 | 250 | 3 | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Прейскурант поставщика | Болт оцинкованный М5х20 <i>МАТ=1,03/12,49</i> | шт | 24 <i>3*8</i> | 0,08 <i>1,03/12,49</i> | | | | 2 | | | |
| 17 | Прейскурант поставщика | Гайка шестигранная М5 <i>МАТ=0,36/12,49</i> | шт | 24 <i>3*8</i> | 0,03 <i>0,36/12,49</i> | | | | 1 | | | |
| 18 | Прейскурант поставщика | Шайба увеличенная плоская М5 <i>МАТ=0,33/12,49</i> | шт | 48 <i>6*8</i> | 0,03 <i>0,33/12,49</i> | | | | 1 | | | |
| 19 | Прейскурант поставщика | DIN рейка - 130 мм <i>МАТ=12,45/12,49</i> | шт | 8 | 1 <i>12,45/12,49</i> | | | | 8 | | | |
| 20 | Прейскурант поставщика | Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 <i>МАТ=0,54/12,49</i> | шт | 24 <i>3*8</i> | 0,04 <i>0,54/12,49</i> | | | | 1 | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Прейскурант поставщика | Счетчик трехфазный прямого включения со встроенным GSM-модемом <i>МАТ=19877,5/12,49</i> | шт | 15 | 1591,47 <i>19877,5/12,49</i> | | | | 23872 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 24488 | 387 | 41 | 6 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 26449 | 387 | 41 | 6 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 373 | | | |
| Итого по разделу 3 Монтаж трехфазного счетчика прямого включения | | | | | | | | | 26822 | | | |
| Раздел 4. Монтаж трехфазного счетчика трансформаторного включения | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ФЕРм08-03-600-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (30 руб.): 95% от ФОТ (32 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | шт | 15 | 2,62 | 2,09 | 0,53 | 0,08 | 39 | 31 | 8 | 1 |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|--------|----------------------|------------------------|--------|------|------|--------------|------|----|----|
| 23 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (103 руб.): 95% от ФОТ (108 руб.) СП 0% от ФОТ | ШТ | 15 | 9,23 | 6,94 | 1,78 | 0,26 | 138 | 104 | 27 | 4 |
| 24 | ФЕРм10-04-101-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК НР (876 руб.): 92% от ФОТ (952 руб.) СП 0% от ФОТ | ШТ | 15 | 68,26 | 63,49 | | | 1024 | 952 | | |
| 25 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (523 руб.): 95% от ФОТ (551 руб.) СП 0% от ФОТ | 100 ШТ | 3,3 (22*15) / 100 | 272,63 | 166,66 | 1,78 | 0,26 | 900 | 550 | 6 | 1 |
| Материалы | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Прейскурант поставщика | Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) МАТ=193,19/12,49 | ШТ | 15 | 15,47 193,19/12,49 | | | | 232 | | | |
| 27 | Прейскурант поставщика | Болт оцинкованный М5х20 МАТ=1,03/12,49 | ШТ | 45 3*15 | 0,08 1,03/12,49 | | | | 4 | | | |
| 28 | Прейскурант поставщика | Гайка шестигранная М5 МАТ=0,36/12,49 | ШТ | 45 3*15 | 0,03 0,36/12,49 | | | | 1 | | | |
| 29 | Прейскурант поставщика | Шайба увеличенная плоская М5 МАТ=0,33/12,49 | ШТ | 90 6*15 | 0,03 0,33/12,49 | | | | 3 | | | |
| 30 | Прейскурант поставщика | Провод ПУВ 1х2,5 однопроволочный МАТ=20,37/12,49 | ШТ | 90 6*15 | 1,63 20,37/12,49 | | | | 147 | | | |
| 31 | Прейскурант поставщика | Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 МАТ=0,54/12,49 | ШТ | 45 3*15 | 0,04 0,54/12,49 | | | | 2 | | | |
| 32 | Прейскурант поставщика | Хомут 3,6*200 МАТ=1,31/12,49 | ШТ | 450 30*15 | 0,1 1,31/12,49 | | | | 45 | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Прейскурант поставщика | Счетчик трехфазный трансформаторного включения со встроенным GSM-модемом МАТ=18255/12,49 | ШТ | 15 | 1461,57 18255/12,49 | | | | 21924 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 24459 | 1637 | 41 | 6 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 26316 | 1637 | 41 | 6 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1532 | | | |
| Итого по разделу 4 Монтаж трехфазного счетчика трансформаторного включения | | | | | | | | | 27848 | | | |
| Раздел 5. Монтаж трансформаторов тока | | | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|--------|-----------------|--------|--------|------|------|------|-----|-----|----|
| 34 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж/Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (267 руб.); 95% от ФОТ (281 руб.) СП 0% от ФОТ | шт | 38 | 9,94 | 7,02 | 2,92 | 0,37 | 378 | 267 | 111 | 14 |
| 35 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ НР (888 руб.); 95% от ФОТ (935 руб.) СП 0% от ФОТ | шт | 38 | 41,02 | 23,38 | 9,74 | 1,23 | 1559 | 888 | 370 | 47 |
| 36 | ФЕРм10-04-101-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК НР (759 руб.); 92% от ФОТ (825 руб.) СП 0% от ФОТ | шт | 13 | 68,26 | 63,49 | | | 887 | 825 | | |
| 37 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (454 руб.); 95% от ФОТ (478 руб.) СП 0% от ФОТ | 100 шт | 2,86 0,22*13 | 272,63 | 166,66 | 1,78 | 0,26 | 780 | 477 | 5 | 1 |

Материалы

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|----|--------------|-----------------------|--|--|--|-----|--|--|--|
| 38 | Прейскурант поставщика | Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) МАТ=193,19/12,49 | шт | 13 | 15,47 193,19/12,49 | | | | 201 | | | |
| 39 | Прейскурант поставщика | Провод ПУВ 1х2,5 однопроволочный МАТ=20,37/12,49 | м | 78 6*13 | 1,63 20,37/12,49 | | | | 127 | | | |
| 40 | Прейскурант поставщика | Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 МАТ=0,54/12,49 | шт | 39 3*13 | 0,04 0,54/12,49 | | | | 2 | | | |
| 41 | Прейскурант поставщика | Хомут 3,6х200 МАТ=1,31/12,49 | шт | 390 30*13 | 0,1 1,31/12,49 | | | | 39 | | | |
| 42 | Прейскурант поставщика | Болт оцинкованный М6х30 МАТ=1,55/12,49 | шт | 52 4*13 | 0,12 1,55/12,49 | | | | 6 | | | |
| 43 | Прейскурант поставщика | Гайка шестигранная М6 МАТ=0,51/12,49 | шт | 52 4*13 | 0,04 0,51/12,49 | | | | 2 | | | |
| 44 | Прейскурант поставщика | Шайба увеличенная плоская М6 МАТ=0,46/12,49 | шт | 104 8*13 | 0,04 0,46/12,49 | | | | 4 | | | |
| 45 | Прейскурант поставщика | Наконечники для вторичных цепей (кольцо/вилка) МАТ=6,8/12,49 | шт | 416 32*13 | 0,54 6,8/12,49 | | | | 225 | | | |

Оборудование

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|----|----|-----------------------|--|--|--|------|------|-----|----|
| 46 | Прейскурант поставщика | Трансформатор тока 0,4 кВ МАТ=1092,88/12,49 | шт | 38 | 87,5 1092,88/12,49 | | | | 3325 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 7535 | 2457 | 486 | 62 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 7909 | 2457 | 486 | 62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|--------|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------------|-----|-----|----|
| Накладные расходы | | | | | | | | | 2368 | | | |
| Итого по разделу 5 Монтаж трансформаторов тока | | | | | | | | | 10277 | | | |
| Раздел 6. Монтаж модема | | | | | | | | | | | | |
| 47 | ФЕРм08-03-573-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Шкаф (панель) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм <i>НР (252 руб.): 95% от ФОТ (265 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | шт | 9 | 82,14 | 23,51 | 55,1 | 5,93 | 739 | 212 | 496 | 53 |
| 48 | ФЕРм08-02-397-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (din-рейка, 0,25 м каждая) <i>НР (2 руб.): 95% от ФОТ (2 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | 100 м | 0,02 <i>(0,25*9) / 100</i> | 582,66 | 80,46 | 94,67 | 23,33 | 12 | 2 | 2 | |
| 49 | ФЕРм11-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и панелях, масса: до 5 кг (модем) <i>НР (37 руб.): 80% от ФОТ (46 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | шт | 9 | 6,25 | 5,16 | | | 56 | 46 | | |
| 50 | ФЕРм11-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и панелях, масса: до 5 кг (антенна) <i>НР (37 руб.): 80% от ФОТ (46 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | шт | 9 | 6,25 | 5,16 | | | 56 | 46 | | |
| 51 | ФЕРм08-03-526-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (вводной) <i>НР (191 руб.): 95% от ФОТ (201 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | шт | 9 | 61,48 | 22,06 | 3,05 | 0,26 | 553 | 199 | 27 | 2 |
| 52 | ФЕРм08-03-526-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (для защиты модема) <i>НР (127 руб.): 95% от ФОТ (134 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | шт | 9 | 35,98 | 14,84 | 1,05 | | 324 | 134 | 9 | |
| 53 | ФЕРм08-03-591-11 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Розетка штепсельная: трехполюсная <i>НР (49 руб.): 95% от ФОТ (52 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | 100 шт | 0,09 <i>9 / 100</i> | 656,47 | 582,6 | 14,22 | 2,01 | 59 | 52 | 1 | |
| 54 | ФЕРм08-01-082-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Зажим наборный без кожуха <i>НР (117 руб.): 95% от ФОТ (123 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | 100 шт | 0,27 <i>(3*9) / 100</i> | 877,15 | 452,14 | 21,09 | 2,77 | 237 | 122 | 6 | 1 |
| 55 | ФЕРм08-02-409-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм <i>НР (227 руб.): 95% от ФОТ (239 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | 100 м | 0,9 <i>(10*9) / 100</i> | 348,03 | 258,69 | 63,7 | 6,53 | 313 | 233 | 57 | 6 |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|--------|-----------------------------|--------|--------|-------|------|-----|-----|----|----|
| 56 | ФЕРм08-02-402-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (ВВГ) <i>НР (50 руб.): 95% от ФОТ (53 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | 100 м | 0,45 <i>(5*9) / 100</i> | 195,61 | 115,06 | 35,27 | 2,51 | 88 | 52 | 16 | 1 |
| 57 | ФЕРм08-04-744-17 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ФТР) <i>НР (161 руб.): 95% от ФОТ (169 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | 100 м | 0,45 <i>(5*9) / 100</i> | 479,75 | 373,26 | 10,86 | 1,51 | 216 | 168 | 5 | 1 |
| 58 | ФЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 <i>НР (44 руб.): 95% от ФОТ (46 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | 100 м | 0,9 <i>(45+45) / 100</i> | 68,7 | 50,67 | 3,55 | 0,5 | 62 | 46 | 3 | |
| 59 | ФЕРм08-03-574-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 <i>НР (314 руб.): 95% от ФОТ (331 руб.) СП 0% от ФОТ</i> | 100 шт | 1,98 <i>(22*9) / 100</i> | 272,63 | 166,66 | 1,78 | 0,26 | 540 | 330 | 4 | 1 |

Материалы

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|----|-------------------|--------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|
| 60 | Прейскурант поставщика | Корпус ЩМП-02 (шкаф навесной) <i>МАТ=1814,63/12,49</i> | шт | 9 | 145,29 <i>1814,63/12,49</i> | | | | 1308 | | | |
| 61 | Прейскурант поставщика | Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 <i>МАТ=0,54/12,49</i> | шт | 27 <i>3*9</i> | 0,04 <i>0,54/12,49</i> | | | | 1 | | | |
| 62 | Прейскурант поставщика | DIN-рейка - 250 мм <i>МАТ=20,44/12,49</i> | шт | 9 | 1,64 <i>20,44/12,49</i> | | | | 15 | | | |
| 63 | Прейскурант поставщика | Дюбель-гвоздь 6x40 мм <i>МАТ=1,45/12,49</i> | шт | 36 <i>4*9</i> | 0,12 <i>1,45/12,49</i> | | | | 4 | | | |
| 64 | Прейскурант поставщика | Выключатель автоматический однополюсный, 5А (вводной для модема) <i>МАТ=196,28/12,49</i> | шт | 9 | 15,72 <i>196,28/12,49</i> | | | | 141 | | | |
| 65 | Прейскурант поставщика | Выключатель автоматический двухполюсный, 2А (в щит для модема) <i>МАТ=392,64/12,49</i> | шт | 9 | 31,44 <i>392,64/12,49</i> | | | | 283 | | | |
| 66 | Прейскурант поставщика | Розетка на din-рейку <i>МАТ=247,6/12,49</i> | шт | 9 | 19,82 <i>247,6/12,49</i> | | | | 178 | | | |
| 67 | Прейскурант поставщика | Зажим наборный ЗНИ (2-6 мм2) <i>МАТ=25,04/12,49</i> | шт | 18 <i>2*9</i> | 2 <i>25,04/12,49</i> | | | | 36 | | | |
| 68 | Прейскурант поставщика | Зажим наборный ЗНИ4-PEN (2-6 мм2) <i>МАТ=10,86/12,49</i> | шт | 9 | 0,87 <i>10,86/12,49</i> | | | | 8 | | | |
| 69 | Прейскурант поставщика | Труба гофрированная ПВХ, 16мм <i>МАТ=7,29/12,49</i> | м | 90 <i>10*9</i> | 0,58 <i>7,29/12,49</i> | | | | 52 | | | |
| 70 | Прейскурант поставщика | Кабель ВВГ 3x1,5 <i>МАТ=36,77/12,49</i> | м | 45 <i>5*9</i> | 2,94 <i>36,77/12,49</i> | | | | 132 | | | |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---------|-----------|-------------------------|--------|---|---|----------------|--------|------|-----|
| 71 | Прейскурант поставщика | Кабель контрольный UTP 4*2*0,52 МАТ=20,73/12,49 | м | 45 5*9 | 1,66 20,73/12,49 | | | | 75 | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Прейскурант поставщика | GSM-модем МАТ=5919,78/12,49 | шт | 9 | 473,96 5919,78/12,49 | | | | 4266 | | | |
| 73 | Прейскурант поставщика | GSM-антенна МАТ=1163,72/12,49 | шт | 9 | 93,17 1163,72/12,49 | | | | 839 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 10593 | 1642 | 626 | 65 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 11272 | 1642 | 626 | 65 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1608 | | | |
| Итого по разделу 6 Монтаж модема | | | | | | | | | 12880 | | | |
| Раздел 7. Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | | | |
| 74 | ФЕРм10-06-068-15 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) НР (339247 руб.): 80% от ФОТ (424059 руб.) СП 0% от ФОТ | шт | 896 | 482,75 | 473,28 | | | 432544 | 424059 | | |
| 75 | ФЕРп02-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i> | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 НР (200047 руб.): 65% от ФОТ (307764 руб.) СП 0% от ФОТ | система | 900 | 341,96 | 341,96 | | | 307764 | 307764 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | 740308 | 731823 | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 741000 | 731823 | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 539294 | | | |
| Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы | | | | | | | | | 1280294 | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | 1670580 | 748055 | 3339 | 466 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 1745493 | 748055 | 3339 | 466 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| Заготовительно-складские расходы МАТ=5% (Поз. 2-23, 25-35, 37-48, 51-73, 24, 36, 49-50, 74) | | | | | | | | | 47338 | | | |
| Транспортные расходы МАТ=3% (Поз. 2-23, 25-35, 37-48, 51-73, 24, 36, 49-50, 74) | | | | | | | | | 27575 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 553946 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 2299439 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 994099 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 3339 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 748521 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 553946 | | | |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|----|----|----|
| | Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | 45989 | | | |
| | Итого с непредвиденными | | | | | | | | 2345428 | | | |
| | Письмо Минстроя №10379-ИФ/09 от 20.03.2020г. 2 345 428 * 12,49 | | | | | | | | 29294396 | | | |
| | Услуги связи | | | | | | | | 528700 | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | 29823096 | | | |